



## Gemeinde Bergatreute - Kreis Ravensburg

### Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen

Die Gemeinde Bergatreute schreibt auf der Grundlage der VOB folgende Leistungen öffentlich aus:

#### Erschließung Baugebiet Lohbühl I

#### Erd-, Kanal-, Straßenbau, Wasserversorgung und Betonarbeiten

##### Kanalisation

|                                      |     |       |      |
|--------------------------------------|-----|-------|------|
| Rohrgrabenaushub                     | ca. | 6.500 | m3   |
| Fremdmaterial Kies                   | ca. | 5.000 | m3   |
| PP-Rohre DN 150 - 400                | ca. | 1.600 | lfdm |
| Kanalschächte DN 1000                | ca. | 50    | Stk. |
| Hauskontroll-/ Kombischächte DN 1000 | ca. | 30    | Stk. |
| Stahlbetonrohre DN 500 - 600         | ca. | 200   | lfdm |
| Ortbetonbauwerk Absetzschacht        | ca. | 1     | Stk. |

##### Retentionsbecken-/ Mulden

|                                       |     |       |      |
|---------------------------------------|-----|-------|------|
| Aushubarbeiten                        | ca. | 5.000 | m3   |
| Fremdmaterial Kies                    | ca. | 1.300 | m3   |
| Winkelstützwand Stahlbetonfertigteile | ca. | 175   | lfdm |
| Einbau Humus-Sand-Gemisch             | ca. | 800   | m3   |
| Drainagesystem DN 150                 | ca. | 400   | lfdm |

##### Straßenbau

|                                |     |       |      |
|--------------------------------|-----|-------|------|
| Oberbodenarbeiten              | ca. | 4.500 | m3   |
| Straßenkofferaushub            | ca. | 5.500 | m3   |
| Fremdmaterial Kies             | ca. | 3.500 | m3   |
| Frostschutzkies 0/45 mm        | ca. | 3.750 | m3   |
| Bituminöse Beläge              | ca. | 5.750 | m2   |
| Betonpflaster Beläge           | ca. | 300   | m2   |
| Randeinfassung Naturstein      | ca. | 2.200 | lfdm |
| Kabelgraben und Kabelverlegung | ca. | 850   | lfdm |

##### Wasserversorgung

|                              |     |       |      |
|------------------------------|-----|-------|------|
| Rohrgrabenaushub             | ca. | 1.000 | m3   |
| Sandumhüllung                | ca. | 400   | m3   |
| Fremdmaterial Kies           | ca. | 600   | m3   |
| Hydrantenschächte DN 1500    | ca. | 8     | Stk. |
| Duktile Gussrohre DN 100-150 | ca. | 570   | lfdm |
| Hausanschlüsse PE-X 40 x 3,7 | ca. | 550   | lfdm |

Baubeginn: Dezember 2020

Baufertigstellung: 31.08.2021

Anforderung Verdingungsunterlagen  
und Planeinsicht:

Fassnacht Ingenieure GmbH  
Ziegeleistraße 3  
88410 Bad Wurzach  
Tel. 07564 9306-0  
Fax 07564 9306-90

Angebotsausgabe:  
Anforderung nur per E-Mail

ab Montag, 12.10.2020  
arnach@fassnacht-ingenieure.de  
Die Verdingungsunterlagen werden nur elektronisch als  
GAEB d83-Datei und im PDF Format kostenlos über  
Download-Link zur Verfügung gestellt.

Angebotsabgabe und Submission:

Mittwoch, 28.10.2020, 14:00 Uhr  
Rathaus Bergatreute  
Sitzungssaal  
Ravensburger Straße 20  
88368 Bergatreute

Angebotsabgabe nur in Schriftform. Kein elektronisches  
Vergabeverfahren.

Sicherheitsleistung:

Vertragserfüllungsbürgschaft 5 %

Gewährleistungsbürgschaft 3 %

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:

27.11.2020

Rechtsaufsichtsbehörde:

Landratsamt Ravensburg

**Bergatreute, 09.10.2020**  
**Gemeinde Bergatreute**

Ziegeleistraße 3  
88410 Bad Wurzach

**FASSNACHT INGENIEURE GMBH**

**Bürgermeister Schäfer**

**K.-J. Fassnacht Dipl.-Ing**